



# Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 140 del D.Lgs. 36/2023)

Ornavasso, **02 ottobre 2023**

Premesso che:

In data **22.09.2023**, il sottoscritto geometra Nicola D'Elia responsabile del servizio tecnico del Comune di Ornavasso, ha redatto apposito verbale dei "Lavori di Somma Urgenza", ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, a seguito delle intense precipitazioni verificatesi in data 22 settembre u.s., in esito a ricognizione del territorio comunale, rilevando quanto segue:

**1. Rio Hinn/via P. Iorio:** piena del rio che ha causato un'ingente quantità di trasporto solido lapideo e relativa totale occlusione della luce dell'attraversamento (ponticello) su via P. Iorio con conseguente straripamento del corso d'acqua nelle aree limitrofe per notevole estensione e lungo detta via con forte accumulo di materiale per decine di metri sia lungo la strada comunale, sia lungo l'alveo del rio, sia a monte che a valle del suddetto attraversamento, il quale non ne rende più riconoscibile la precedente orografia, con cedimento di alcuni tratti localizzati di difesa spondale;

**2. Strada Comunale Boden-S. Bartolomeo:**

- a. dissesto gravitativo di rilevanti dimensioni consistente nel cedimento del lato a valle di un tratto di strada di 10 mt circa;
- b. notevole quantità di materiale lapideo, anche con blocchi di notevoli dimensioni, franato dal versante sovrastante sul sedime stradale che interrompe completamente il transito sulla carreggiata stradale in n. 2 punti del tracciato, impedendo l'accesso alle residenze poste a monte;
- c. considerevole quantità di materiale lapideo, anche con blocchi di notevoli dimensioni, franato dal versante sovrastante nella cunetta di scolo adiacente al sedime stradale che interrompe completamente il regolare deflusso delle acque meteoriche;

Gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza prevedono rispettivamente quanto segue:

**1. Rio Hinn/via P. Iorio:** ripristino delle condizioni di deflusso delle acque del rio tramite rimozione, accantonamento e smaltimento ove necessario del materiale lapideo dall'alveo del corso d'acqua con idonei mezzi meccanici e rimozione altresì del materiale lapideo dalla strada comunale via P. Iorio al fine di ripristinare la viabilità e immediata segnalazione ai tecnici specializzati (geologo ed ingegnere) al fine di verificare la situazione e stabilire l'iter di intervento;

**2. Strada Comunale Boden-S. Bartolomeo:**

- a. immediata posa di transenne e segnaletica al fine di segnalare, delimitare ed interdire il passaggio nei pressi del tratto di strada oggetto di cedimento e immediata segnalazione ai tecnici specializzati (geologo ed ingegnere) al fine di verificare la situazione e stabilire l'iter di intervento;
- b. rimozione, accantonamento e smaltimento ove necessario del materiale depositato sul sedime stradale con idonei mezzi meccanici al fine di ripristinare la viabilità;
- c. rimozione, accantonamento e smaltimento ove necessario del materiale depositato nella cunetta stradale con idonei mezzi meccanici al fine di ripristinare lo scolo delle acque piovane;

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato le seguenti ditte specializzate nei rispettivi settori che si sono rese disponibili ad eseguire i lavori come sopra sommariamente descritti intervenendo tempestivamente:

- **Impresa F.lli Jonghi S.n.c.**, P.IVA 01399920030, con sede in Via Jenghi 13 Ornavasso, per gli **interventi di cui ai punti n. 1 e 2.b**;

- **Impresa Edile Zanni Alessio**, P.IVA 01737870038, con sede ad Ornavasso in via San Sebastiano 67, per l'**intervento di cui al punto n. 2.c**.

Per l'intervento di cui al punto n. **2.a** è stata ordinata l'immediata esecuzione al personale in forza all'Ufficio Tecnico Comunale che ha provveduto tempestivamente.

Le Ditte predette hanno provveduto all'esecuzione degli interventi sopradescritti.

I costi di intervento ammontano rispettivamente a:

- **Impresa F.lli Jonghi S.n.c.**: € 3.940,00 oltre I.V.A. al 22% (€ 866,80) per complessivi € **4.806,80**;

- **Impresa Edile Zanni Alessio**: € 2.319,00 oltre I.V.A. al 22% (€ 510,18) per complessivi € **2.829,18**;

Per un TOTALE COMPLESSIVO pari ad € **7.635,98**.

Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è stato definito consensualmente con gli affidatari.

La presente perizia giustificativa, redatta ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 viene trasmessa come informativa alla Giunta Comunale.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**  
Geom. Nicola D'Elia