



Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Ornavasso, 26 ottobre 2020

prot. n. 7538

Premesso che:

In data 17.10.2020 l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile, Geom. Nicola D'Elia, ha redatto apposito verbale dei "Lavori di Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'evento meteorologico straordinario, con intense precipitazioni e raffiche di vento ad elevata velocità, verificatosi nei giorni 2 e 3 ottobre u.s. ed a seguito dei primi interventi eseguiti in Somma Urgenza (cfr. Verbali del 04.10 e 06.10 uu.ss.), si è recato in via al Boden ed in Strada Comunale per S. Bartolomeo rilevando il permanere di una grave situazione di emergenza e pericolo imputabile a detto evento atmosferico eccezionale ed imprevedibile.

Preso atto che i lavori eseguiti dalla Ditta Ciga s.r.l. (cfr. verbale del 06.10 u.s. e perizia del 13.10 u.s.) hanno permesso di avere un quadro più chiaro dei dissesti sottostanti la massa di materiale legnatico e fogliame causati dall'evento atmosferico in argomento e fornito altresì ai Professionisti incaricati maggiori elementi al fine della previsione dei lavori di somma urgenza necessari allo scopo di ripristinare le condizioni di sicurezza della viabilità comunale, il sottoscritto ha pertanto potuto ulteriormente accertare, con maggiore chiarezza rispetto al sopralluogo del 06.10.2020, che, a seguito delle abbondanti piogge e delle forti raffiche di vento, lungo le strade comunali via al Boden e Strada Comunale per S. Bartolomeo si è verificato quanto segue:

- numerosi dissesti sia a monte che a valle delle citate strade comunali con distacco di materiale lapideo (roccia e terra) che ha invaso ed ostruito completamente le carreggiate stradali ed inoltre hanno interessato e compromesso la stabilità del sedime stradale con evidenti segni di cedimento in più punti oltre che causato ingenti danni ai manufatti stradali (banchettoni, barriere stradali, segnaletica, etc.); parte di tale materiale è già stato spostato grossolanamente ai lati della strada e/o accumulato provvisoriamente in aree immediatamente adiacenti da ditta specializzata incaricata dal Comune scrivente al fine di non essere d'intralcio e per ripristinare immediatamente il transito viario; tali dissesti necessitano ovviamente di successive adeguate ed approfondite analisi da parte di tecnici esperti nel settore al fine di definire gli interventi di messa in sicurezza da mettere in atto;
- presenza di notevole quantità d'acqua di ruscellamento, proveniente dal versante su cui insistono le citate strade comunali, con evidenza, in alcuni punti, di acqua che scorre ancora sulla carreggiata, a distanza di tre giorni dall'evento.

Il sottoscritto, preso atto della situazione di estrema pericolosità del sito e ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, provvede ad incaricare l'Ing. Franco Falciola con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16 P.IVA 01357560034 ed il Geol. Francesco D'Elia con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, di redigere un progetto per opere di somma urgenza al fine della risoluzione complessiva delle criticità esistenti sopraelencate in via al Boden e Strada Comunale S. Bartolomeo e pertanto al fine della eliminazione e/o minimizzazione della condizione di pericolo per l'incolumità pubblica attualmente in essere.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato l'Impresa Bertini S.r.l., p.iva 01906730021, con sede legale a Riva Valdobbia (VC) Loc. Miniere 9, che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi di somma urgenza necessari intervenendo tempestivamente;

Visto il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza.

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza.

Si precisa altresì che le opere previste nella presente perizia sono limitate alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza per le categorie di lavoro ad essa riferita e come appresso riportate.

E' stata affidata l'esecuzione dei lavori di seguito elencati all'Impresa Bertini S.r.l., consistenti essenzialmente in:

- pulizia del materiale di colata;
- messa in sicurezza del versante a monte della viabilità comunale;
- pulizia e ripristino delle tombinature esistenti per consentire il deflusso delle acque in condizioni di regime idraulico normale;
- consolidamento del versante a monte della strada comunale;
- consolidamento del piano viabile ceduto in più punti e la messa in sicurezza delle barriere di protezione stradale.

Tutte le operazioni dovranno rispettare il D.Lgs. 50/2016 il D.M. 145/2000 e il D.Lgs. 81/2008.

La predetta Ditta sta provvedendo all'esecuzione degli interventi sopradescritti ed i lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 30.11 p.v..

I costi di intervento così come rappresentati nel Quadro Economico allegato al progetto per opere di somma urgenza redatto dall'Ing. Franco Falciola e dal Geol. Francesco D'Elia ammonta a complessivi € 220.000,00 e salvo risultanze diverse derivanti da imprevisti ad oggi non quantificabili.

La presente perizia giustificativa, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene trasmessa come informativa alla Giunta Comunale.

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Geom. Nicola D'Elia

