



# Comune di Ornavasso

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola (VB)

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA (art. 163 del D.Lgs. 50/2016)

Ornavasso, 26 ottobre 2020

prot. n. 7537

Premesso che:

In data 16.10.2020 l'Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile, Geom. Nicola D'Elia, ha redatto apposito verbale dei "Lavori di Somma Urgenza" ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'evento meteorologico straordinario, con intense precipitazioni e raffiche di vento ad elevata velocità, verificatosi nei giorni 2 e 3 ottobre u.s., effettuando una ricognizione del territorio comunale in Frazione Migiandone rilevando quanto segue:

le intense precipitazioni avutesi il 2 e 3 ottobre hanno dato origine ad un repentino ingrossamento dei Rii Loia, Boecch, Larino, Lanca e quelli senza nome defluenti nell'ambito degli abitati di Migiandone, le cui portate liquide e solide, hanno provocato dapprima fenomeni di erosione e scalzamento alle opere di difesa idraulica e successivamente ad un forte sovralluvionamento dei tronchi d'alveo defluenti in conoide ed alla confluenza del Rio Loia nel Rio Larino e Lanca.

Le vaste aree invase dalle acque di esondazione del F. Toce, che hanno raggiunto una altezza dell'ordine di 1,70 m rispetto al p.c. nella zona dell'edificio comunale, hanno provocato, inoltre la deposizione di una spessa coltre fangoso-limosa sulle strade nelle aree pianeggianti pubbliche e private, localmente hanno anche operato erosioni di ampie superfici stradali, parcheggi ed aree private; in diversi casi hanno provocato l'occlusione degli scarichi dei tombini stradali e dei Rii minori nell'alveo del Rio Lanca, con danneggiamento ai ponticelli ed alle passerelle presenti sul Rio Lanca.

Gli interventi necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e a ripristinare una situazione di sicurezza prevedono indicativamente:

- rimozione del materiale detritico-alluvionale dall'alveo del Rii Loia, Boecch, Larino e Lanca;
- ripristino delle opere idrauliche (difese spondali e trasversali) lungo il Rio Loia;
- ripristino delle tombinature esistenti per consentire il deflusso delle acque in condizioni di regime idraulico normale.

Il sottoscritto, preso atto della situazione di estrema pericolosità del sito e ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, provvede ad incaricare l'Ing. Franco Falciola con studio tecnico a Domodossola in via Bonomelli n. 16 P.IVA 01357560034 ed il Geol. Francesco D'Elia con studio tecnico a Mergozzo in via Roma 3/a, di redigere un progetto per opere di somma urgenza al fine della risoluzione delle criticità esistenti sopraelencate in Frazione Migiandone al fine della eliminazione e/o minimizzazione della condizione di pericolo per l'incolumità pubblica attualmente in essere.

Inoltre, per le vie brevi, ha prontamente contattato l'Impresa Bertini S.r.l., con sede legale a Riva Valdobbia (VC) Loc. Miniere 9, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori come sopra.

Visto il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che entro 10 giorni dalla data del verbale di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza.

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza.

Si precisa altresì che le opere previste nella presente perizia sono limitate alla sola eliminazione della problematica di somma urgenza per le categorie di lavoro ad essa riferita e come appresso riportate.

E' stata affidata l'esecuzione dei lavori di seguito elencati all'Impresa Bertini S.r.l., consistenti essenzialmente in:

- rimozione del materiale detritico-alluvionale dall'alveo del Rio Loia, Boecch, Larino e Lanca;
- ripristino delle opere idrauliche (difese spondali e trasversali) lungo il Rio Loia;
- ripristino delle tombinature esistenti per consentire il deflusso delle acque in condizioni di regime idraulico normale.

Tutte le operazioni dovranno rispettare il D.Lgs. 50/2016 il D.M. 145/2000 e il D.Lgs. 81/2008.

La predetta Ditta sta provvedendo all'esecuzione degli interventi sopradescritti ed i lavori dovranno concludersi entro e non oltre il 13.11 p.v..

I costi di intervento così come rappresentati nel Quadro Economico allegato al progetto per opere di somma urgenza redatto dall'Ing. Franco Falciola e dal Geol. Francesco D'Elia ammonta a complessivi € 40.000,00 e salvo risultanze diverse derivanti da imprevisti ad oggi non quantificabili.

La presente perizia giustificativa, redatta ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene trasmessa come informativa alla Giunta Comunale.

**Il Responsabile del Servizio Tecnico**

Geom. Nicola D'Elia

